

Hulevesiputki käännetään kulmaosalla alas muurikivien ja siipimuurin välistä. Muurikivet ladotaan uudelleen.



Vesikourut puhdistetaan






Kevyen liikenteen väylän reunoihin asennetaan reunakivet (170x270 harmaa graniitti) päällysteen tasoon osoittamaan kevyen liikenteen aluetta. Kivet asennetaan siten, että niiden välin jää 3,5 metriä päällystettä. Kohdalta poistetaan päällyste ja kohta päällystetään uudelleen reunakivien asennuksen jälkeen.

Nyk. päällyste poistetaan liittymän kohdalta plv 6554-6574. Kohta päällystetään uudelleen.

Liittymän päällyste poistetaan/jyrsitään (4 cm) rasteroidulta alueelta. Liittymä päällystetään uudelleen. Uuteen päällysteeseen tehdään uudet suoja-merkinnot massalla.

Kangasalan tien eteläpuolelle, alikulun kohdalle, asennetaan vastaava kaide lumiverkkoineen kuin tien pohjoispuolella on.

MERKINTÖJEN SELITYKSET:

-  KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ, ASFALTITIA
AB 11/40 mm HUOM! kevyen liikenteen väylä päällystetään rasteroiduilla osuuksilla
-  AJORATA, ASFALTITIA
AB 20/40mm HUOM! asennettavien uusien reunakivien viereen 2x40 mm / nyk. päällysteen mukaisesti
-  ISTUTETTAVA ALUE (NURMETUS A2)
HUOM! Kevyen liikenteen väylän luiskat nurmetetaan osuuksilla, joissa rakenne uusitaan/levitetään.
-  KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN REUNALINJA (PÄÄLLYSTEEN REUNA)
-  REUNAKIVI, KORKEUS 12 CM, SUOJATIEN KOHDALLA 0 CM

Koordinaattijärjestelmä: GK24
Korkeusjärjestelmä: N2000

Merkki	Muutos	Pvm	Suunn.	Tark.
Hankkeen nimi Pyöräilyn laatuikävä Tampere - Kangasala				
Piirustuksen sisältö Suunnitelmapaketti plv 5900 - 6600				
				
Pvm 11.3.2015	Suunn. Mikko Kauppinen	Pvm 11.3.2015	Tark. Markku Uusitalo	
Tierekisteritunnus	Proj.pääll. Mikko Kauppinen	Mittakaava 1:1 000	Piir.nro	R3-11